

**Kostenschätzung Variante 5 Pflaster
Gehweg eigene Linienführung
Ausbaulänge 635 m**

Vorbereitende Arbeiten

Einrichten, Räumen, Verkehrssicherung	1,00 p	5.000,00	5000,00
Umleitung	1,00 p	1.000,00	1000,00
Bestandsplan	1,00 p	1.500,00	1500,00
Suchgräben	30,00 m	50,00	1500,00
Bewuchs beseitigen	500,00 m ²	1,00	500,00
Straßenleuchten umsetzen	16,00 Stck	390,00	6240,00
Flutlichtmasten umsetzen	2,00 Stck	500,00	1000,00
Bäume fällen und roden	2,00 Stck	250,00	500,00
Knick auf den Stock setzen, verschieben	400,00 m	50,00	20000,00
Stundenlohnarbeiten	1,00 p	2.000,00	2000,00
vorhandene Schächte auf Höhe	0,00 Stck	300,00	0,00
			39.240,00

Kostenschätzung Gehweg pro Meter

Pflaster	2,50 m ²	22,50	56,25
Rasenbord	2,00 m	14,50	29,00
Schottertragschicht	0,40 m ³	32,00	12,80
Frostunempfindliches Material	0,50 m ³	16,00	8,00
Auskoffering	1,20 m ³	9,50	11,40
			117,45
Sicherheit		10,00%	11,75
			129,20
Kostenschätzung Gehweg	635,00 m	129,20	82.038,83

Kostenschätzung Reparaturarbeiten an der Straße

Reparatur Schäden an der Asphaltdecke durch die Bauarbeiten "Radweg"	1,00 psch	5000,00	5000,00
Sicherheit		10,00%	500,00
Kostenschätzung Reparaturarbeiten Straße			5.500,00

Gesamtkosten

Vorbereitende Arbeiten			39.240,00
Gehweg Pflasterbauweise			82.038,83
Arbeiten an der Straße			5.500,00
Grunderwerb ca. 1700 m ²	x 12,50 €	ca.	21.250,00
			148.028,83
		19%	28.125,48
			176.154,30
Kostenschätzung Baukosten brutto			180.000,00